Vista ingresso scuola secondaria

Vista guardaroba

Vista cluster aule

Vista aule



Piano terra - Scuola primaria e secondaria - OM - 1 : 200



Prospetto A5.2 = D6-70 Progetto esecutivo - OM - 1 : 20



Sezione A5.2 = D6-70 Progetto esecutivo - OM - 1 : 20

Pianta A5.2 = D6-70 Progetto esecutivo - OM - 1 : 20



Prospetto A5.2 = D6-90 Progetto esecutivo - OM - 1 : 20



Sezione A5.2 = D6-90 Progetto esecutivo - OM - 1 : 20

Pianta A5.2 = D6-90 Progetto esecutivo - OM - 1 : 20

Pavimentazione in Linoleum per atri e ambienti di distribuzione - 1 : 20

A.1.3 - Pavimentazione in Linoleum, per atri e scale a giorno - 1 : 20

A.1.2 - Pavimentazione in Linoleum, per spazi di relazione e guardaroba - 1 : 20

A.1.4 - Pavimentazione in Linoleum, per aule e laboratori - 1 : 20

CRITERI E SUB CRITERI DI CARATTERE QUALITATIVO DELL'OFFERTA	
A.1 - Pavimenti interni	
A.1.1 - Pavimentazione in Linoleum per atri e ambienti di distribuzione, tipo Forbo Marmoleum Cocoa - 3584/358435 white chocolate o similare. Quantità: Scuola primaria - Piano terra: 494,47 mq Scuola primaria - Piano primo: 505,75 mq Scuola secondaria - Piano terra: 534,06 mq Scuola secondaria - Piano primo: 494,28 mq TOT= 2028,56 mq	
A.1.2 - Pavimentazione in Linoleum, per spazi di relazione e guardaroba, tipo Marmoleum Walton - 3355/335535 rosemary green o similare. Quantità: Scuola primaria - Piano terra: 137,31 mq Scuola primaria - Piano primo: 0 mq Scuola secondaria - Piano terra: 81,23 mq Scuola secondaria - Piano primo: 0 mq TOT= 218,54 mq	
A.1.3 - Pavimentazione in Linoleum, per atri e scale a giorno, tipo Marmoleum Walton - 3352/335235 Berlin red o similare. Quantità: Scuola primaria - Piano terra: 22,46 mq Scuola primaria - Piano primo: 0 mq Scuola secondaria - Piano terra: 36,49 mq Scuola secondaria - Piano primo: 0 mq TOT= 58,95 mq	
A.1.4 - Pavimentazione in Linoleum, per aule e laboratori, tipo Forbo Marmoleum Concrete - 3726/372635 Venus o similare Quantità: Scuola primaria - Piano terra: 663,61mq Scuola primaria - Piano primo: 790 mq Scuola secondaria - Piano terra: 376, 55 mq Scuola secondaria - Piano primo: 568,23 mq TOT= 2398,39 mq	
A.5 - Finiture per spazi di distribuzione, inserimento aperture nei connettivi	
A.5.1 - Miglioramento delle finiture degli spazi di distribuzione e degli ingressi attraverso l'inserimento di murali decorativi.	

A.5.2 - Realizzazione di aperture circolari vetrate (uguali agli infissi D6-70 e D6-90 del progetto esecutivo)tra le pareti delle aule/laboratori e dei connettivi in modo da consentire una permeabilità visiva.	Quantità	
	Progetto Esecutivo	Offerta migliorativa
Scuola primaria - Piano terra	4	6
Scuola primaria - Piano primo		13
Scuola secondaria - Piano terra	3	3
Scuola secondaria - Piano primo		9

La tavola contiene grafici e testi orientativi del risultato atteso dalla stazione appaltante, il concorrente è libero di proporre soluzioni diverse e migliorative rispetto a quanto specificato, che verranno valutate dal punto di vista prestazionale, estetico e funzionale

COMUNE DI UTA

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ INTERVENTO IN ASSE I: SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL COMUNE DI UTA

Il SINDACO
Giacomo Porcu

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Figus

Rossiprodi Associati srl (Mandataria RTP)
(progetto architettonico, coordinamento)
via Marconi 29, 50131
Firenze - Tel: 055583759
Fax 0557349005
pec: rossiprodi@pec.it
firmato digitalmente

COLUCCI & PARTNERS Studio Associato
(Mandante RTP)
(progetto architettonico)
Piazzetta del Gelso 4, 56025
Pontedera (PI)
firmato digitalmente

TELLUS ENGINEERING srl
(Mandante RTP)
(progetto strutture, rilievi e indagini preliminari)
via Genova 6, 09125
Cagliari
firmato digitalmente

OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI
(Mandante RTP)
(progetto impianti, progetto antincendio)
via G. Ravizza 22/b, 56121
Pisa
firmato digitalmente

GEOPROGETTI Studio Associato
(Mandante RTP)
(aspetti geologici)
via Venezia 77, 56038
Ponsacco (PI)
firmato digitalmente

Arch. ANDREA GUIDI
(Mandante RTP)
(giovane professionista)
Località Molino Giusti 5, 55040
Stazzema (LU)
firmato digitalmente

Ing. Daniele Mariotti - Rossiprodi Associati srl
(coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)
via Marconi 29, 50131
Firenze - Tel: 055583759
danielemariotti@rossiprodi.it
firmato digitalmente

Ing. Iunior Alessandra Taccori *(acustica)*
via San Gemiliano 77, 09028 Sestu (CA)
Tel: 340 9870215
alessandra.taccori@iscali.it
alessandra.taccori@ingpec.eu
firmato digitalmente

PROGETTO ESECUTIVO

Soluzioni tecniche migliorative nella scelta di materiali di pavimentazione interna

NOME FILE:

SCALA: Come indicato

DDG All.01

AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:
0	18/03/2021	EMISSIONE			